


cERL放射線シールドと設備

cERLミニワークショップ

(2015年1月19日)

加速器第7研究系 芳賀開一

コンパクトERLの建設と立ち上げ



現在のERL開発棟

(旧東カウンターホール、床面積 100m x 50m)



東カウンターホールの改修・整備

- ・2009年度 東カウンターホール改修工事
（側室の耐震化、建物の改修冷却水・電力設備の改修）
大量（約1万トン）の遮蔽用コンクリートブロックの移動（素核研）
- ・2010年度 ホール内放射化物回収作業
（床敷鉄板の撤去、ピット内部の放射化物回収、ピット内湧水）
旧EP2ビームライン&ビームダンプ撤去（素核研）
建物名称を「ERL開発棟」に変更



改修前




改修・整備後

ホール内放射化物回収作業


(A) 鉄板撤去工事

- ・東カウンターホール床面の、旧EP2ビームライン部に敷かれていた鉄板(厚さ9mm、広さ約150m²、一部放射化)と、その下のモルタル(一部放射化)を撤去した。
- ・鉄板を84枚に切断して放射化の有無を測定し、放射化しているものは保管した。切断には、水素ガス切断法を採用した。(ヒュームの最少化)






撤去前の様子



放射化した鉄板とモルタルの撤去作業



切断した鉄板



作業したグリーンハウス

ホール内放射化物回収作業

(B) ピット内残留放射化物回収工事

- ・鉄板撤去工事に引き続いて、旧EP2ビームライン下のピット内に残っている残留物(放射化物)の回収作業を行った。
- ・ピット内に残されていたのは、鉄やSUSの配管、各種ケーブル類、コンクリートブロック、鉄ブロック、そして大量の中性子遮蔽用ポリエチレンビーズである。
- ・これらの回収物の全点について、放射化の有無をチェックした。
- ・総計で約50トンに上る量。
- ・束になった数十本のケーブルが発熱して、周囲に詰め込まれていたポリエチビーズが融けて 直径60cm 長さ10m の固まりとなっていた。

ピット内放射化物回収現場写真






ピット内部の様子






回収物の一部




放射線科学センターによる放射化チェック 10

ピットからの湧水対策

- ・周辺の地下水がピット内に湧きだし、深さ数十センチに達していた。
- ・ピット内のホウ素入りポリエチレンビーズを洗い流しており、排水中のホウ素濃度が高くなっていた。
- ・ピット内に「堰」を設け、湧水箇所を分断の上、排水ポンプを設置して排水した。



ピット内清掃作業



ERL開発棟周辺の監視カメラ増設

- ・安全確認と防犯を目的として、東カウンターホールの周囲及び内部を監視するWeb Camera を設置した。これまでは、管理区域境界を監視するカメラ2台のみであったが、7台を追加した。
- ・これらのカメラの映像は所内からWebを経由して見る事ができる。また録画もおこなっている。

東CHの防犯用カメラは全部で3種類設置されている。

- (A) 放射線管理区域境界 (2台、A1&A2)
監視員の居るゲート(A1)と北CH横のゲート(A2)
- (B) 東CH建物の周囲を監視するカメラ (3台、B1~B3)
建物東面(B1)と北面(B2)及び建物南面(B3)を監視
- (C) 東CH建物内で銅チェンバー等を監視するカメラ
(4台、C1&C2&C3&C4)

各Webカメラの設置位置と監視方向の図は次ページに

監視カメラの位置と方向


ゲート

A2

A1

監視員

ゲート





Camera A1



Camera A2


監視用 Web Camera の映像
(放射線管理区域境界)



監視用 Web Camera の映像
(ERL開発棟周囲)




監視用 Web Camera の映像
(ERL開発棟内部)



出入り扉の電気錠化

- ・ERL開発棟の出入り扉のうち4カ所を、電気錠に変更した。
- ・これらの電気錠は、IDカードによる管理となっているので、入退室者の記録が残る。
- ・cERL建設中は、放射線管理区域を、これまでのフェンスから建物自体へと変更する準備でもあった。



電気錠の位置

放射線遮蔽シールドの設計

「放射線遮蔽体の設計」と「放射線遮蔽体の製造および設置」とを分けて行った。

また、放射線遮蔽体の設計も、「基本設計」と「詳細設計」とに分け、同時に設計中であった、cERL加速器各機器との整合を図った。

- ・2010年10月～2011年1月 基本設計

こちらの基本案に基づいて「構造計算」、「耐震計算」を行う。

- ・2011年2月～3月 詳細設計



ブロック割り、各種穴、出入り口等の設計を行う。

また、製造費用の積算や工程案も詰め、製造設置のための仕様書段階まで行う。


基本案

- ・コンクリートブロック造とする。(開発終了後の遮蔽体撤去の容易)
- ・壁厚は1.5m、天井厚は1.0mとする。
- ・天井部分のブロックは、クライオモジュール等の大型機器の搬入等を可能とするため、開閉可能な構造にする。
- ・天井高は、入射部および主加速部は4.0mとし、それ以外は3.0mとする。
- ・天井を支える梁および壁を、構造体中央に設置して、荷重を分散させる。


放射線遮蔽シールド 基本案




断面形状




天井部構造



基本案に基づき 構造計算を行う




3)断面検討結果(配筋)



§.3 中壁断面形状の検討

中央脚体部の負担する上載荷重は、両側天井幅9.90mの範囲であり、単位奥行き長さ最大5m程度のサイクロリング通過間隔を確保する必要から通し桁を支持する中壁の延長方向必要長さを算出する。
なお、荷重分散は、厚さt=25mmの鉄板とし、最大幅員を施設を考慮し2mとする(P15参照)。



荷重負担奥行き (m)	シールド天井部ブロック重量(kN)	通し桁部ブロック重量(kN)	上載荷重 (kN)	奥行き負担幅と鉄板の必要幅			
				中壁奥行き幅 (m)	必要床スラブ耐力 (kN/m ²)	荷重分散鉄板必要幅 (m)	
1.0	237.6	63	49.5	1.0	422	1.38	OK
				1.5	987	3.24	OUT
				2.0	678	2.22	OUT
				2.5	524	1.72	OUT
				3.0	431	1.41	OUT
3.5 (=5.0/2+1.0)	831.6	108.0	173.25	1.0	369	1.21	OUT
				1.5	1,242	4.07	OUT
				2.0	848	2.78	OUT
				2.5	651	2.13	OUT
				3.0	533	1.75	OUT
4.5 (=5.0/2+2.0)	1069.2	126.0	222.75	1.0	454	1.49	OUT
				1.5	1,496	4.90	OUT
				2.0	1,017	3.34	OUT
				2.5	778	2.55	OUT
				3.0	634	2.08	OUT
5.5 (=5.0/2+3.0)	1306.8	144.0	272.25	3.0	540	1.77	OK

13

放射線シールド建設の主な経過

- 2010年9月～12月
 - ・放射線シールド基本設計
(大きさ・高さ・壁厚などの決定、バルク遮蔽計算)
 - ・ERL棟内の放射化物回収作業
 - ・放射線シールド内空調システムの概念設計
- 2011年1月～3月
 - ・放射線シールド詳細設計
(ブロック割り・耐震シミュレーション・貫通孔)
 - ・ERL棟内ホール床の線量測定と床塗装作業
- 2011年 3月11日
 - ・東日本大震災発生
- 2011年4月～6月
 - ・震災を受けて耐震シミュレーションの見直し作業
加振力の設定を、0.25G→0.5G
 - ・ERL棟内立入り禁止措置
- 2011年 9月
 - ・ERL棟内測量作業

放射線シールド建設の主な経過(つづき)



- 2011年11月 ・開札(施工業者決定)

- 2011年12月 ・ブロック製造用詳細図面設計
 ・工程の調整
 ・コンクリートブロック製造開始




- 2012年 2月 ・ERL開発棟でのコンクリートブロック設置開始
 1) 入射部付近の壁部分を先行設置
 2) 外壁部・中壁部の設置
 3) 天井部(頂板)の設置

- 2012年 9月 ・完成予定


- 2012年10月 ・空調設備工事等開始



床との結合部分



壁部と天井部との結合



1. 本図は、cERLの構造設計図に示す通り、コンクリートブロックの積み重ね方と接合方法を示す図である。
 1.0m x 0.5mの規格品に準拠して設計した。特、設計書に準拠して設計した。
2. 積み重ね方には、以下の通りである。
 (1) 積み重ね方 JIS B 0405m 仕様、JIS B 0410m
 (2) 積み重ね方 JIS B 0405m 仕様
 (3) コンクリート積み重ね方 JIS B 0405m 仕様
 本図は、cERLの構造設計図に準拠して設計した。
3. コンクリート土台構造に準拠する。
 コンクリート土台構造は、cERLの構造設計図に準拠する。
4. コンクリートブロックには、強度を高める。
 強度を高めるには、cERLの構造設計図に準拠する。
5. 積み重ね方には、以下の通りである。
 積み重ね方には、cERLの構造設計図に準拠する。
6. 積み重ね方には、以下の通りである。
 積み重ね方には、cERLの構造設計図に準拠する。
7. コンクリートブロックは、強度を高める。
 コンクリートブロックは、強度を高めるには、cERLの構造設計図に準拠する。
8. 積み重ね方には、以下の通りである。
 (1) 積み重ね方 JIS B 0405m 仕様、JIS B 0410m




総コンクリートブロック数: 305個
 総重量: 4862トン

材料種別	○	○	
仕様種別	○	○	
標準仕様	○	○	
施工仕様	○	○	
積み重ね	○	○	

cERL遮蔽体の最終全体図

外壁部の構造

- ・壁は1枚構造(厚さ1.5m)で、ブロック境界をクランク構造とする
- ・床とブロックとの接合金具を1.5m当たり2か所取り付ける



実際の北側外壁のブロック構成

遮蔽体壁と床との接合方法(耐震増強後)

コンクリートブロックを床面に固定する
 接続金具 と ケミカルアンカー とを
 より高強度のものに替えた。






図8-1 外側遮蔽体と床スラブの接合金

中壁の下に敷かれた
 鉄板の幅を拡大して、
 耐荷重の更なる分散を図った

遮蔽体コンクリートブロックの設置方法


立て起こし



水平調整



所定位置に設置



床に固定して完了

遮蔽体設置工事の様子




遮蔽体工事の様子（2012年6月）



3月

放射線シールドブロック据付順序図

壁部




凡例

- ① 北側ブロッカー-1
 - ② 北側ブロッカー-2
 - ③ 南側ブロッカー-1
 - ④ 南側ブロッカー-2
 - ⑤ 西側ブロッカー-1
 - ⑥ 中央ブロッカー-1
 - ⑦ 北側ブロッカー-3 (GH)
 - ⑧ 西側ブロッカー-2 (GH)
 - ⑨ 中央ブロッカー-2 (GH)
 - ⑩ 南側ブロッカー-3 (GH)
 - ⑪ 北側頂版ブロッカー-1
 - ⑫ 南側頂版ブロッカー-1
 - ⑬ 南側頂版ブロッカー-2
 - ⑭ 東側ブロッカー-1
 - ⑮ 東側ブロッカー-2
 - ⑯ 南側頂版ブロッカー-3
 - ⑰ 北側頂版ブロッカー-2
 - ⑱ 中央追加ブロッカー-1
- (GH)・・・グリーンハウス
 既製ブロック使用箇所

5月

4月

天井部



遮蔽体据付順序



ピットを埋めてブロック設置



必要な所には、埋めたピットに貫通孔を準備
(冷却水や排水管用)



遮蔽体の貫通孔を遮蔽材で埋めてみる



放射化している床面への加工作業
(グリーンハウスを設け、
タイベックススーツ着用
移動時には床面のスミア検査実施)

cERL遮蔽体 完成写真



A系統(加速器室内)



用途: 電磁石・真空系
 流量: 880 L/min
 熱負荷: 140kW
 温度: $27 \pm 0.3^\circ\text{C}$

cERL冷却水設備
 当初A,B,C,D
 4系統を計画
 65MeV-100mA

実際はその約半分
 A & C 系統のみ整備

C系統(加速器室外)

用途: 高周波装置
 流量: 1685 L/min
 熱負荷: 1800kW
 温度: $30 \pm 1^\circ\text{C}$



加速器室内空調設備

- ・35MeV運転が開始できる必要十分なシステムであり、かつ将来拡張が可能なシステムとした。

ERL開発棟排水システム設計

- ・ERL開発棟は元々、PS加速器と同じ排水システムであった。
- ・cERL運転に向けて、PS系とは別の独自のシステムを構築した。
- ・ECH機械室横の既設タンク(ステンレス製)を有効活用している。

ERL開発棟排気システム設計


- ・超伝導加速空洞でのヘリウム使用、および液体窒素の使用もあり、約30分で加速器室内の換気を行える、排気システムが設けられている。

加速器室内空調設備

将来の増強時に対応可能な設計

ERL-ACP-2-1-5	空冷ヒートポンプ 屋内機	型式：床置き型・高静圧タイプ 冷房能力：13.2kW 暖房能力：8.2kW ファン出力：2500m³/h×150Pa 附属品：リモコン機器、防振ゴム 故障表示：遠方整備端子付き	1	200V	0.75	5	東約ナ ERL1746
---------------	-----------------	--	---	------	------	---	----------------

※ 電気容量は参考とする。



制気口外	制気口	形状	個数	風量	制気口ボックス
	A'-A'-A'-型吹出口	18# (440φ)	20個	1260CMH	吹出径 φ2500x350x500H
	VHS型吹出口	250 x 200H	1個	500CMH	吹出径 φ2300x100x250H
	SUSリフト金網	600 x 700H	10個	2520CMH	吸込径 φ2600x350x700H

空調機グループ1

空調機グループ2

空冷ヒートポンプ


SPACEDESIGN

ERL開発棟換気システム設計

機器表

記号	機器名	仕様	電気 50Hz			台数	設置場所	備考	
			φ	V	kw				
ERL-EF-1	排風機	片吸込みタイプファン 床置き型 4x14,000CMH x 400Pa	3	200	3.7	4	直入	1	東カクナー ERL1号棟
ERL-EF-2	排風機	スリットタイプファン 天吊消音型 1.5x6000CMH x 200Pa	3	200	0.2	4	直入	1	東カクナー ERL1号棟

東カクナーホール



制気口リスト

制気口	形	状	個数	風量	制気口ボックス
SUS304鋼	550	× 650H	4個	3500CMH	吸込ダクト2550×550×650H
SUS304鋼	600	× 600H	4個	3500CMH	吸込ダクト2600×350×600H
SUS304鋼	350	× 350H	1個	600CMH	吸込ダクト2350×350×350H
SUS304鋼	350	× 350H	1個	600CMH	吸込ダクト2350×350×350H
SUS製がリ-	2000	× 1000H	1個	14000CMH	排気ダクト2000×1000×1000H



緊急換気システム 14,000m³/hr
通常換気システム 600m³/hr

SPACEDESIGN


NO. 1/25
1/50 M-05

その他の設備類

- ・火災報知機
- ・酸素濃度モニター
- ・消火器
- ・放送設備
- ・物品搬出モニター
- ・放射線サーベイメータ
- ・クレーン用品
- ・作業用安全機器



cERL運転のための放射線申請



2011年12月 JLabでの調査
 2012年4月～ 8月 遮蔽計算
 2012年9月～11月 申請書作成
 2012年11月 放射線安全審議会

2013年1月～3月 ビーム損失検討
 2013年 4月 遮蔽計算
 2013年 5月 申請書作成
 2013年 5月 放射線安全審議会

2014年 4月 遮蔽計算
 2014年 5月 申請書作成
 2014年 6月 放射線安全審議会

2012年12月 申請
 2013年 3月 申請承認
 2013年 4月 機構内検査合格
 2013年 5月 施設検査合格

2013年 6月 申請
 2013年 9月 申請承認
 2013年11月 機構内検査合格
 2014年 3月 施設検査合格

2014年 7月 申請
 2014年 9月 申請承認
 2015年 1月 機構内検査予定
 2015年 2月 施設検査予定

まとめ

cERLの放射線シールドと各種設備のこれまでの整備状況を報告した。

- (1) 遮蔽体の設置に先立って、ERL開発棟の改修工事及び冷却水・電力設備の更新が行われた。その後、ホール内の放射化物の回収を行った。
- (2) 放射線遮蔽体の製作では、設計作業と製作・設置作業を分割し、加速器の設計変更に対応した。
- (3) 放射線遮蔽体の設計途中で、東日本大震災が発生し、地震による加震力の仮定を見直した。
- (4) 遮蔽体の完成後、空調設備、排気・排水設備、照明・配電盤設備などを整備した。
- (5) cERLの運転計画に沿って、ビーム損失の推定を行うと共に、遮蔽計算等をおこなって、放射線申請を実施してきた。